

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านครูศักดิ์ ม.2 บ้านทุ่งหาร ต.นาประดู่

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 130 เมตร หน้า 0.12 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 390 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งหาร ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

ประมาณการเมื่อวันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ราคาน้ำมันโซล่า 26.00 - 26.99 บาทต่อลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อ หน่วย x F	ราคากลาง
1	งานถมป่าขนาดเบา	ตร.ม.	390	1.68	655.20	1.3624	2.29	892.64
2	ลูกรัง	ลบ.ม.	70.20	238.93	16,772.89	1.3624	325.52	22,851.38
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	19.50	413.25	8,058.38	1.3624	563.01	10,978.73
4	งานผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	390	467.4	182,313.30	1.3624	636.88	248,383.64
5	งาน CONTRACTION JOINT	งาน	1	3421.88	3,421.88	1.3624	4,661.97	4,661.97
6	งาน XEPANSION JOINT	งาน	1	622.16	622.16	1.3624	847.63	847.63
7	ลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	14.04	249.08	3,497.08	1.3624	339.35	4,764.43
					215,340.88			293,380.42

มาตรการแรงจูงใจตาม มติ ครม.5%

14,669.02

308,049.44

ขอใช้งบประมาณ

308,000.00

ตัวแทนสื่อ

สามแสนแปดพันบาทถ้วน

ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

-

ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=

1.3624

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

-

(ลงชื่อ)

(นายอับดุลก๊อเดช โต๊ะยะลา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายมนตรี แก้วสุกแสง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายอัครพงษ์ พลอดุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง