

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/บุกเบิกถนนลงหินคลุก สายบ้านมะเข้ะม.2 ต.นาประดู่

องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านป่ากัน ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

ประมาณการเมื่อวันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 27.00 - 27.99 บาทต่อลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยxF	ราคากลาง
1	ปรับเกรดขนาดกลาง	ตร.ม.	500.00	3.57	1,785.00	1.3607	4.86	2,428.85
2	งานลูกรัง	ลบ.ม.	380.00	240.51	91,393.80	1.3607	327.26	124,359.54
3	งานหินคลุก หนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	56.00	764.09	42,789.04	1.3607	1,039.70	58,223.05
4	ท่อ คสล. Ø 0.80 ม	ท่อน	7.00	2,139.97	14,979.79	1.3607	2,911.86	20,383.00
	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1	4,278.00	4,278.00	1.0700	4,577.46	4,577.46
					150,947.63			209,971.90
								10,498.60
								220,470.50
								220,000.00

มาตรการแรงจูงใจตาม มติ ครม.5%

ขอใช้งบประมาณ

สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน

ตัวหนังสือ

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

= 1.3607

(ลงชื่อ).....

(นางสาวฟารานัท อาเส็น)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายไชยพุดดิน ดาราม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายเมธี แก้วสุกแสง)

กรรมการกำหนดราคากลาง